

Abschnitts-Nr.	Verbindung	Radfernweg	Verlauf	Führungsart	Breite	Belagsart	Belagsquali	Mängel	Art des Mangels	Maßnahme	POI	L in m	Kosten
SH-003	Heimkehle-L236	Harzrundweg	außerorts	Wirtschaftsweg/	Forstw >2,5m	Pflaster	schlecht	Ja	Platten ähnlich Panzerstraße mit	Platten entfernen, ausbessern	Heimkehle	1414	148.470,00 €
SH-013	Josephskreuz- Sch	Nein	außerorts	Wirtschaftsweg/	Forstw 2m	wassergebundene Decke	gefährlich	Ja	-	ausbessern	-	2071	652.365,00 €
SH-017	Breitungen-Agnesd	Nein	außerorts	Spurweg	1,5m	wassergebundene Decke, grob	schlecht	Ja	Furchen, Schlaglöcher, grober S	Alternative finden	keine	1427	449.505,00 €
SH-018	Breitungen-Agnesd	Nein	außerorts	Wirtschaftsweg/	Forstw 1,5m	Spurweg	schlecht	Ja	Wiese	Alternative finden	keine	636	200.340,00 €
SH-020	Hainrode-Questenb	Harzrundweg	außerorts	Wirtschaftsweg/	Forstw <3m	wassergebundene Decke, grob	schlecht	Ja	Schlaglöcher, grober Schotter	planieren	HZW 210	3489	1.099.035,00 €
Gesamt													2.549.715,00 €

Art	Anzahl	Kosten
Beschilderung	47	47.000,00 €
Erlebnistrastplätze	0	- €
Abstellanlagen	1	5.000,00 €
Gefahrenstellen	0	
Infotafel	0	- €
Gesamtkosten		52.000,00 €

invest. Gesamtkosten 2.601.715,00 €
Anteil Fördermittel (90%) 2.341.543,50 €
Eigenanteil Kommune (10%) 260.171,50 €

Kalkulation	Kosten pro m
Neubau	500,00 €
Neue Deckschicht + E	315,00 €
Neue Deckschicht	105,00 €
Sanierung wassergeb	50,00 €
Markierung Schutzstr	5,50 €